


EGZEMPLARZ POKAZOWY



SF1	błoczek betonowy
24.0	2 x dysperbit
15.0	stropion
2.0	zoprowa klejowa na siatce
	do rzędnej +0.40

SZ1	od rzędnej +0.40
1.5	łytek cementowo-wapienny
24.0	błoczek z betonu komórkowego
18.0	stropion
0.5	łytek mineralny na siatce

SF2	błoczek betonowy
24.0	błoczek z betonu komórkowego
1.5	łytek cementowo-wapienny

SW1	1.5 łytek cementowo-wapienny
24.0	błoczek z betonu komórkowego
1.5	łytek cementowo-wapienny

- Uwagi:
- Rzut więźby dachowej na rys. K3. Detale więźby wg. rys. K3/1, K3/2, K3/3.
 - Przestrzeń między kratownicami wentylacyjnymi przez kraki i więźbę dachową uszczelniana w okapie dachowym lub w ścianach szczytowych. Łączna powierzchnia uszczelnienia w okapie wentylacyjnych powinna wynosić około 1/500 powierzchni przestzeni.
 - Kominy oraz kanały wentylacyjne, przechodzące przez stropie nieogrzewane, należy uszczelniać izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.
 - Wymiary otworów w świetle muru pod stropką okienną i drzwiową pod stropką okienną.
 - W miejscu projektowanego pieca na paliwo stałe wzmocnić konstrukcję i kopiewanie bez zezwolenia zabronione.
 - Z pomieszczenia nr 0.1 przewidzieć wyjście na przestzeń stropową międzykondygnacyjną.
 - Stopy oraz osieźła bram zabezpieczyć przed uszkodzeniem i korozją mechanicznymi.
 - za pomocą wolnostojących odbojnic stalowych.

PRZEKRÓJ B-B		SKALA 1:50
Murator		BRANŻA
OBIEKT		ARCHIT.
BUDYNEK GOSPODARCZY		
ADRES		
MURATOR PROJEKT		
AUTOR		
PROJEKT		
SPRAWDZAJĄCY		
PROJEKT		
upr. nr MA/082/04		
ADAPTULACY		
WYKONANIE		
MURATOR PROJEKT		
NR PIS		A5