


EGZEMPLARZ POKAZOWY



1/01	PRZEDSIÓNEK TERAKOTA	3,13m ²
1/02	WC TERAKOTA	3,59m ²
1/03	POM. BIUROWE TERAKOTA	14,96m ²
1/04	PRZEDSIÓNEK TERAKOTA	3,00m ²
1/05	POM. SOCJALNE TERAKOTA	8,93m ²
1/06	KOTŁOWNIA TERAKOTA	11,94m ²
1/07	KORYTARZ TERAKOTA	7,33m ²
1/08	WC TERAKOTA	6,63m ²
1/09	POM. GOSPODARCZE TERAKOTA	1,31 (5,87)m ²
1/10	HALL TERAKOTA	4,28m ²
1/11	POM. GARAŻOWO-MAGAZYNOWE POSADZKA EPOKSYDOWA	107,86m ²
RAZEM:		177,75 (182,31)m ²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

PG1	TERAKOTA WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm ZBROJONA SIATKA Z PRETÓW Ø4 W ODSŁĘPACH 10x10cm FOLIA PCV STYROPIAN EPS 100-035 12cm PAPA TERMOZGRZEWALNA WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKA Z PRETÓW Ø8 ZE STALU AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,280 W/m ² K
PG2	POWŁOKA EPOKSYDOWA ~0,3cm WYLEWKA CEMENT. GR.16-18cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKA Z PRETÓW Ø 4 W ODSŁĘPACH 10x10cm FOLIA PE STYROPIAN EPS 200-035 12cm PAPA TERMOZGRZEWALNA WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKA Z PRETÓW Ø8 ZE STALU AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO (DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,280 W/m ² K

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)
Pieczęćka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

SW2	TYNK CEM.-WAP. 1,5cm BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU 600x240x120 NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5
SW1	TYNK CEM.-WAP. 1,5cm BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU 600x240x120 NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5

SZ1	TYNK CEM.-WAP. 1,5cm BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU 600x240x120 NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5
SZ2	STYROPIAN EPS 70-031 20cm TYNK STRUKTURALNY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124 W/m ² K

WLOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
W POSTACI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH
Z BOCZNYMI WLOTAMI

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA
POPRAZ MOSTKI TERMICZNE, ZALECA SIĘ
OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIC NA 1cm
W KIERUNKU OŚCIEŻNICY

26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 89 36
www.nowydom-projekty.pl

nowy dom
projekty budowlane

Temat:	BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY GMC14c
Inwestor:	
Lokalizacja:	
Bransza:	ARCHITEKTURA
Tytuł rys:	RZUT PARTERU
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień
Opracował:	mgr inż. Sylwia Salwa
Adaptacja:	
Stadium:	PB
Data:	05-2014
nr rys:	A-6
Skala:	1:100
Data:	