

EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY





1/01	MYJNIA POSADZKA EPOKSYDOWA	67,39m²
1/02	POM. SOCJALNE TERAKOTA	14,63m²
1/03	POM. MAGAZYNOWE TERAKOTA	15,76m²
1/04	POCZEKALNIA TERAKOTA	12,58m²
1/05	WC TERAKOTA	3,34m²
1/06	WC TERAKOTA	3,34m²
1/07	POM. OBSŁUGI POJAZDÓW POSADZKA EPOKSYDOWA	43,17m²
1/08	KOTŁOWNIA TERAKOTA	4,93m²
1/09	MAGAZYN TERAKOTA	8,01m²
1/10	POM. GOSPODARCZE TERAKOTA	6,77(2,75)m²
1/11	POM. OBSŁUGI POJAZDÓW POSADZKA EPOKSYDOWA	74,68m²
1/12	MAGAZYN POSADZKA EPOKSYDOWA	8,64m²
	RAZEM POW. POM.	263,24(259,22)m²

UWAGA:
Powierzchnie policzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462)

WLOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH W POSTACI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH Z BOCZNYMI WLOTAMI

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZEZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

SZ1	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70–031 20cm	
TYNK STRUKTURALNY	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124 W/m2K	

SW1	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 24cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY TYPU "600" 12cm NA ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.–WAP.	1,5cm

PW1
PŁYTKI GRESOWE MROZOODP. NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ I WODOODPORNEJ
WYLEWKA CEMENTOWA GR.7–5cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.15cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16mm GR. 20–30cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

PW2
PŁYTKI GRESOWE MROZOODP. NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ELASTYCZNEJ, MROZOODPORNEJ I WODOODPORNEJ
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6–5cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.15cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16mm GR. 20–30cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

WZ
WYLEWKA CEMENTOWA GR.14–6cm ZE SPADKIEM 5,0% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR.10cm
MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
ŻWIR PŁUKANY O UZIARNIENIU 8–16mm GR. 20–30cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

PG 1
TERAKOTA/PANELE
WYLEWKA CEMENTOWA GR.5cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PCV
STYROPIAN EPS 100–035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY NA MOKRO (DO WYRÓWNANIA POZIOMU) 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278 W/m2K

PG 2
POSADZKA EPOKSYDOWA CIENKOWARSTWOWA ~0,3cm
WYLEWKA CEMENTOWA GR.13–7cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 4 W ODSTĘPACH 10x10cm
FOLIA PVC
STYROPIAN EPS 200–035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PODSYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278 W/m2K

PG 3
POSADZKA EPOKSYDOWA CIENKOWARSTWOWA ~0,3cm
WYLEWKA CEMENTOWA GR.10–7cm ZE SPADKIEM 1% ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 4 W ODSTĘPACH 10x10cm
STYROPIAN EPS 200–035 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW ø8 ZE STALI AIII (18G2) O ROZSTAWIE 12cm
PODSYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278 W/m2K

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWI PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zbronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)
Pieczątka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowy-dom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC12		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A		Stadium: P B
Tytuł rys:	RZUT PARTERU		Data:
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. bud. 27/66		nr rys: A - 6
Opracował:	mgr inż. Sylwin Salwa		Skala: 1:100
Adaptacja:		Podpis:	Data: