


blachodachówka
4.0łaty drewniane 6x4
2.5 kontrłaty drewniane 5x2.5
folia niskoproporzeczalna
20.0 krokwie 8x20



RODZAJE ŚCIAN

SF1	24.0	błoczek betonowe
	2	x dysperbit
	17.0	styropian
	2.0	zaprawa klejowa na siatce
		plytki klinkierowe od poziomu terenu, do poziomu ±0,00

SF2	24.0	błoczek betonowe
-----	------	------------------

SZ1	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	20.0	styropian
	0.5	tylnk mineralny na siatce

SZ2	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	18.0	styropian
	0.5	zaprawa klejowa na siatce
	2.0	plytki klinkierowe

SZ3	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	18.0	styropian
	0.5	zaprawa klejowa na siatce
	2.0	plytki klinkierowe

SZ4	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	18.0	styropian
	0.5	welna mineralna
	0.5	tylnk mineralny na siatce

SZ4	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	22.0	styropian
	0.5	tylnk mineralny na siatce

SZ5	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	20.0	styropian
	0.5	zaprawa klejowa na siatce
	2.0	panele imitujące drewno

SW1	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	24.0	błoczek z betonu komórkowego
	1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW2	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	18.0	błoczek z betonu komórkowego
	1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW3	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	12.0	błoczek z betonu komórkowego
	1.5	tylnk cementowo-wapienny

SW4	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	1.5	tylnk cementowo-wapienny
	12.0	błoczek z betonu komórkowego
	5.0	welna mineralna
	0.5	tylnk mineralny na siatce

PRZEMRÓJ A-A

SKALA	1:50
BRANŻA	ARCH.
DOM	Murator M2333 Doborowy – projekt I
OBIEKT	BUDYNEK JEDNOSTANOWY WOLNO STOJĄCY
ADRES	
BUDOWY	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Karolina Słupicka nr ew. upraw. arch. MA/082/04
AUTOR ADAPTACJI	
WYMAGANIA	W.M. MURATOR PROJEKT A6 Sp. z o.o.

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY

- Uwagi:
- Wymiary otworów i drzwi należy dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
 - Kominy i wywiewki należy podłączyć do systemu wentylacyjnego budynku oraz zapewnić ich szczelność i odporność na działanie wiatru i temperatury do -30°C.
 - Pomiedzy wyizolowanymi elementami konstrukcyjnymi należy zastosować warstwę izolacyjną z płyt OSB na ruszcie umożliwiającą wyjście na dach.