




W-1	Podłoga na gruncie
2 cm	Wg projektu wnętrz
5 cm	Jastrych cementowy zbrojony
3 cm	Mata systemowa ogrzewania podłogowego
-	Folia PE
5 cm	Polistyren spieniony akustyczny (EPS akustyczny)
-	Izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia lub membrana izolacyjna
20 cm	Płyta fundamentowa
-	Zbrojenie płyty fundamentowej stal AIIIIN (BSt500) beton C25/30(B30) W.8.
-	Krawędzie płyty izolowane styrodurem 2 x 8 cm
-	Folia PE
16 cm	Polistyren ekstrud. (XPS), 2x gr.8 cm, układ. prostopadle $\lambda=0,032$ W/(m*K)
-	Izolacja przeciwwilgociowa - folia lub membrana izolacyjna
15 cm	Beton podkładowy pod fundamenty C8/10(B10)
60 cm	Podkład o zagęszczeniu $I_s=0,98$, w razie potrzeby wymiana gruntu
W-2	Ściana zewnętrzna
-	Pnóżca przyłogowe - np. winobluszc
1 cm	Tynk silikonowy
20 cm	Wełna mineralna $\lambda=0,031$ W/(m*K)
25 cm	Pustak poryzowany na suchej zaprawie ciepłochłonnej $\lambda=0,031$ W/(m*K)
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny kategoria 4W
W-3	Nadproże od strony południowej
1 cm	Tynk silikonowy
20 cm	Polistyren spieniony (EPS) elewacyjny ryflowany $\lambda=0,031$ W/(m*K)
-	Wiatroizolacja wodoodporna
2 cm	Płyta OSB
14 cm	Wełna skalna / konstrukcja drewniana nadproża $\lambda=0,031$ W/(m*K)
-	Folia paroizolacyjna
2 cm	Płyta OSB
W-4	Ściana wewnętrzna nośna
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny kategoria 4W
18,8 cm	Pustak poryzowany na suchej zaprawie ciepłochłonnej $\lambda=0,031$ W/(m*K)
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny kategoria 4W
W-5	Ściana wewnętrzna działowa
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny kategoria 4W
11,5 cm	Pustak poryzowany na suchej zaprawie ciepłochłonnej $\lambda=0,031$ W/(m*K)
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny kategoria 4W
W-6	Strop nad parterem
30 cm	Wełna skalna, (dwie warstwy po 15 cm) $\lambda=0,038$ W/(m*K)
-	Folia paroizolacyjna
1,2 cm	Płyta OSB
2,6 cm	pustka powietrzna / profile systemowe do g-k
2,4 cm	Płyta g-k, 2x12mm
W-7	Dach skośny
2 cm	Dachówka ceramiczna
4 cm	Łaty 40 x 60 mm
2,5 cm	Kontrłaty 25 x 50 mm
-	Folia wysokoparoprzepuszczalna
12 cm	Krokwie wg projektu konstrukcji
W-8	Ścianka zewnętrzna boczna tarasu
2,6 cm	okładzina drewniana - modrzew syberyjski 26x120x1360 mm
12-30 cm	Słupy drewniane 12 x 12 cm / pustka powietrzna
2,6 cm	okładzina drewniana - modrzew syberyjski 26x120x1360 mm
W-9	Posadzka w schowku gospodarczym i pod wiatą samochodową
8 cm	Kostka betonowa
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa
10 cm	Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
-	Grunt rodzimy
W-10	Taras na legarach
2,6 cm	Modrzew syberyjski 26x120x1360 mm
7 cm	Legary drewniane na podkładzie z papy 50x70mm
50 cm	Beton podkładowy 20x50 C18/20(B20)
W-11	Dach wiaty samochodowej
2cm	Poliwęglan komorowy mocowany na podkładkach dystansowych
-	Podkładki dystansowe
2,5 cm	Łaty 25x50 mm
20 cm	Krokiew 10/20 wg proj. konstr.

Przekrój AA i BB		SKALA:
		1:50/100
Dom MURATOR - EC317a - Dom Oszczędny		BRANŻA:
		Architektura
OBIEKT	JEDNORODZINNY DOM WOLNO STOJĄCY	
ADRES BUDOWY		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Piotr Lewandowski MA/035/07	PODPIS
AUTOR ADAPTACJI		PODPIS
A8 Architektura PIOTR LEWANDOWSKI		NR. RYS. A6