

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	89.30		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitujący beton architektoniczny	kg	25.29		
3.	belki stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x180 mm dł.1,80 m	m ³	0.13		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - E 4,5/1 L=160cm	szt	1.00		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - E 4,5/1 L=220cm	szt	6.00		
6.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - E 4,5/1 L=300cm	szt	9.00		
7.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - E 4,5/1 L=460 cm	szt	7.00		
8.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - E 4,5/1 L=580 cm	szt	9.00		
9.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	7.12		
10.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	6.21		
11.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	24.78		
12.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	9.31		
13.	blacha powlekana płaska	m ²	22.34		
14.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	145.46		
15.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	51.95		
16.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1129.41		
17.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	222.41		
18.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	870.94		
19.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	185.78		
20.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.03		
21.	ćwierćwałki	m	76.48		
22.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	2832.74		
23.	Deski czołowe	m ³	0.25		
24.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm	m ³	0.87		
25.	deski iglaste obrzynane gr.38 mm	m ³	0.35		
26.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakierowane	m ³	0.65		
27.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.27		
28.	drewno opałowe	kg	89.66		
29.	drut stalowy okrągły	kg	2.06		
30.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,96x 2,33 m - rozwierno-uchylne	szt	1.00		
31.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	2.00		
32.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	2.00		
33.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	1.00		
34.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
35.	dyble stalowe	szt.	285.92		
36.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	21.01		
37.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	36.95		
38.	farba emulsyjna	dm ³	59.25		
39.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.42		
40.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.50		
41.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.54		
42.	folia paroizolacyjna	m ²	5.97		
43.	folia paroizolacyjna gr. 4 mm	m ²	83.12		
44.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	155.80		
45.	folia paropszepuszczalna	m ²	21.03		
46.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	77.75		
47.	gaz propan-butan	kg	6.91		
48.	gąsiory dachowe ceramiczne	szt.	52.97		
49.	gips budowlany szpachlowy	t	0.30		
50.	gips szpachlowy	kg	55.81		
51.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	65.36		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
52.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.34		
53.	gwoździe stolarskie	kg	0.36		
54.	kaseta do jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych (zew. wymiar kasety 1,905x2,115m)	szt	3.00		
55.	klej winylowy	kg	4.30		
56.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	1.00		
57.	kotwy stalowe	szt	67.71		
58.	kotwy stalowe	szt.	49.67		
59.	kotwy stalowe fi 20 mm dł. 0,45 m	szt	14.00		
60.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	6.00		
61.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	4.00		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m³	0.56		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m³	0.35		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m³	0.25		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 80x200 mm	m³	3.85		
66.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	62.04		
67.	listwy przyściennie z drewna	m	45.30		
68.	łącznik wzdluzny do CD NIDA LW	szt.	2.70		
69.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m³	1.21		
70.	łaty iglaste wymiarowe kl.I	m³	0.07		
71.	ławka kominarska mała	szt.	2.00		
72.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	21.78		
73.	łuk wsporczy do ław kominarskich	szt.	4.00		
74.	masa asfaltowa	kg	4.54		
75.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	9.75		
76.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	94.14		
77.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.00		
78.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	2.00		
79.	nadproża prefabrykowane L19/N/210	szt	2.00		
80.	nadproża prefabrykowane L19/N/240	szt	2.00		
81.	okna z tworzyw PCV dwudzielne, rozwierno-uchylne o wym. 1,96 x 1,48 m	szt	2.00		
82.	okna z tworzyw PCV jednodzielne, rozwierno-uchylne o wym. 0,46 x 1,23 m	szt	1.00		
83.	okna z tworzyw PCV jednodzielne, rozwierno-uchylne o wym. 0,96 x 1,23 m	szt	1.00		
84.	okna z tworzyw PCV jednodzielne, rozwierno-uchylne o wym. 0,96 x 2,08 m	szt	3.00		
85.	okna z tworzyw PCV jednodzielne, rozwierno-uchylne o wym. 1,46 x 1,48 m	szt	1.00		
86.	okno dachowe 78x140 cm z funkcją wylazu	szt	1.00		
87.	panele podłogowe	m²	40.61		
88.	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m²	61.14		
89.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	21.62		
90.	pianka poliuretanowa	kg	1.25		
91.	pianka poliuretanowa	dm³	7.07		
92.	Piasek	m³	45.52		
93.	Płyta gipsowo-kartonowa wodo-ognioochronn grub. 12,5 mm	m²	10.70		
94.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m²	26.77		
95.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m²	9.00		
96.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m²	15.63		
97.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodpor-na na taras i schody zew.	m²	56.00		
98.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 1,2 cm	m²	30.43		
99.	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m²	29.33		
100.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 10 cm	m²	24.46		
101.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m²	68.03		
102.	płyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m²	27.30		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
103.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	113.63		
104.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm - izolacja fundamentów	m ²	38.98		
105.	płyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	5.35		
106.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 16 cm	m ²	5.45		
107.	płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm - poddasze	m ²	67.89		
108.	płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm - poddasze	m ²	67.89		
109.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	21.24		
110.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	3569.25		
111.	podkładowa masa tynkarska	kg	44.52		
112.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 0,52 m	szt.	1.00		
113.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m	szt.	1.00		
114.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 2,02 m	szt.	2.00		
115.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	79.44		
116.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN - fi 12 mm	t	0.76		
117.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN - fi 8 mm	t	0.02		
118.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN - fi16 mm	t	0.36		
119.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIIN fi 6 mm	t	0.20		
120.	pręty żebrowane A-IIIIN fi 20 mm	t	0.04		
121.	profile CW	m	26.13		
122.	profile stalowe NIDA 60CD	mb	16.94		
123.	profile UW	m	10.18		
124.	pustaki betonowe 42x25x30 cm Ronda Plus z wentylacją	szt.	54.60		
125.	pustaki stropowe TERIVA E 4,5/1	szt.	414.80		
126.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe pionowe	szt.	20.01		
127.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe poziome	szt.	24.54		
128.	pustaki wentylacyjne betonowe jednokanałowe	szt.	13.40		
129.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3.05		
130.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	3.16		
131.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	10.29		
132.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	485.96		
133.	siatka z włókna szklanego	m ²	217.42		
134.	silikon	dm ³	1.35		
135.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naswietlem, ościeżnicą i opaskami 0,96x2,33 m	kpl	1.00		
136.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt	1.00		
137.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.42		
138.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	363.20		
139.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	58.30		
140.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.04		
141.	śruby podkładki i nakrętki	kg	32.80		
142.	taśma spoinowa	m	21.07		
143.	taśma uszczelniająca	m	35.17		
144.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	9.09		
145.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	3.30		
146.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	40.80		
147.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	21.01		
148.	wieszak do poddaszy NIDA WP	szt.	23.85		
149.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	28.33		
150.	wkręty	szt.	232.08		
151.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	375.46		
152.	xylamit popularny	kg	2.37		
153.	zaprawa	m ³	0.33		
154.	zaprawa cementowa M 80	m ³	2.71		
155.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.26		
156.	zaprawa cementowa M12	m ³	4.26		
157.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.22		
158.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.33		
159.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	4.51		
160.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	34.96		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
161.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	787.72		
162.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1801.08		
163.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	121.34		
164.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.32		
165.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.55		
166.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	giętarka do prętów	m-g	6.48		
2.	koparka gąsienicowa	m-g	1.17		
3.	nożyce do prętów	m-g	7.82		
4.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.22		
5.	prościarka do prętów	m-g	5.80		
6.	samochód dostawczy	m-g	2.11		
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.16		
8.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.99		
9.	środek transportowy	m-g	23.69		
10.	wyciąg	m-g	85.58		
11.	żuraw do 5t	m-g	1.51		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	5.74		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.