


EGZEMPLARZ POKAZOWY



EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz. U. z 2000r. Nr. 80 poz 804

EGZEMPLARZ POKAZOWY

ŚCIANY:	
S1 - ściana zewnętrzna U=0,145	
0,3cm Tynk mineralny na słupce	
20,0cm Styropian lub wełna mineralna λ=0,031 W/m2/K	
24,0cm Pustaki silikatrowe 24cm	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	
S1' - ściana zewnętrzna U=0,145	
Okładzina drewnopodobna	
20,0cm Styropian λ=0,031 W/m2/K	
24,0cm Pustaki silikatrowe 24cm	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	
S2 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	
24,0cm Pustaki silikatrowe 24cm	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	
S3 - ściana wewnętrzna dachowa	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	
8,0cm Pustaki silikatrowe 8cm	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	

Ś5 - ściana fundamentowa zewnętrzna	
Membrana kubełkowa	
20,0cm Styropian lub wełna min. λ=0,031 W/m2/K	
Zaprawa klejąca	
Izolacja wodochronna - preparat bitumiczny	
24,0cm Ściany z pustaków betonowych	
Izolacja wodochronna - preparat bitumiczny	
Zaprawa klejąca	
10,0cm Styropian lub wełna min. λ=0,031 W/m2/K	
Membrana kubełkowa	
S5 - ściana fundamentowa wewnętrzna	
Izolacja wodochronna - preparat bitumiczny	
24,0cm Ściany z pustaków betonowych	
Izolacja wodochronna - preparat bitumiczny	

WĄSKIE DACHY:	
D1 - wstępy dachu U=0,115	
Dachówka ceramiczna	
6/4cm Łaty	
4,0cm Kontrłaty	
Izolacja PPK, wstępnego trycha	
o porożeniu > 1000g/m2/24h	
22,0cm Krokełki (0,22cm) Wełna mineralna 20cm	
λ=0,031 W/m2/K	
10,0cm Wełna mineralna λ=0,031 W/m2/K	
λ=0,031 W/m2/K	
0,2cm 1x folia PE (porozalocjal)	
2,5cm Płyta gęb dwa wstępy	
D2 - wstępy poddasza nieużytkowego	
Dachówka	
20,0cm Jętku wełna min. 20,0cm λ=0,031 W/m2/K	
10,0cm Wełna mineralna λ=0,031 W/m2/K	
λ=0,031 W/m2/K	
0,2cm 1x folia PE (porozalocjal)	
2,5cm Płyta gęb dwa wstępy	

D3 - wstępy dachu U=0,115	
Dachówka ceramiczna	
6/4cm Łaty	
4,0cm Kontrłaty	
Izolacja PPK, wstępnego trycha	
o porożeniu > 1000g/m2/24h	
22,0cm Krokełki (0,22cm) Wełna mineralna 20cm	
λ=0,031 W/m2/K	
D4 - wstępy dachu U=0,118	
Membrana dachowa	
5,0cm Wełna mineralna λ=0,040 W/m2/K	
1,5cm Płyty spodkowe np. Klocki dachowe SP	
20,0cm Wełna mineralna λ=0,038 W/m2/K	
Porozalocjal	
24,0cm Ściana Tętno	
1,5cm Tynk cementowo-wapenny	
D5 - wstępy zadaszenia tarasu	
Płopa wieżaczna termozgrzewalna z posypką	
Płopa podkrośowa	
18cm Tynk mineralny na słupce	
0,3cm Tynk mineralny na słupce	

POKAZOZKI:	
P1 - posadzka na gruncie U=0,172	
1,5cm Pn. podł. na plance/PL. ceram. na kleju	
7,0cm Lustrzyn/ogrzewanie podłogowe	
0,2cm Folia PE z wywinięciem	
25,0cm Styropian λ=0,035 W/m2/K	
1mm Folia PE Plusipapa	
10,0cm Wywiewka żabiet. zatarta na gładko	
30,0cm Płasek ub. warstw. na mokro	
Grunt rodzimy (po zdjęciu humusu)	
T1 - wstępy podestu wejściowego	
1,5cm Płytki gres mrozoopd. na elast. zopr. flex	
z ługami elastycznymi gr. min 5mm	
na elastycznej zaprawie cementowej.	
połączona z izolacją ściany za pomocą	
taśmy uszczelniającej	
wywieranie powierzchni masą	
zpcachową PCC	
8,0cm Płyta żabietowa ze spodem 1%	
Membrana kubełkowa lub folia PE	
Płasek ub. warstw. na mokro	
Zagęszczony grunt rodzimy po	
zjęciu humusu	

T1 - wstępy podestu wejściowego	
1,5cm Płytki gres mrozoopd. na elast. zopr. flex	
z ługami elastycznymi gr. min 5mm	
na elastycznej zaprawie cementowej.	
połączona z izolacją ściany za pomocą	
taśmy uszczelniającej	
wywieranie powierzchni masą	
zpcachową PCC	
8,0cm Płyta żabietowa ze spodem 1%	
Membrana kubełkowa lub folia PE	
Płasek ub. warstw. na mokro	
Zagęszczony grunt rodzimy po	
zjęciu humusu	

Nazwa / Zawartość projektu	
Przekrój C-C	Skala 1:50
Symbol / Nazwa obiektu	Branda
MU/RATOR EC383	Architektura
Obiekt	Nazwa obiektu
Dom jednorodzinny w stylu	
Investor	Adres budowy
Autorka projektu	mgr inż. arch. Grzegorz Kallitka
Autorka adaptacji	upr nr 09/OP/01/2010
	Podpis autora projektu
	Podpis autora adaptacji
	Nr Rys.
	A-9