

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	22.69		
2.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	74.51		
3.	belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x120 mm	m ³	0.08		
4.	Beton zwykły C12/15	m ³	5.93		
5.	Beton zwykły C16/20	m ³	2.75		
6.	Beton zwykły C20/25	m ³	15.25		
7.	Beton zwykły C8/10	m ³	4.92		
8.	blacha 120x120x9 mm	szt	16.00		
9.	blacha powlekana płaska	m ²	5.66		
10.	blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm	m ²	117.27		
11.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	116.65		
12.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	41.66		
13.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	206.64		
14.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	801.39		
15.	bloki SILKA E18 kl.15 o wym. 333x199x180mm	szt.	1536.62		
16.	bloki SILKA E18S kl. 20 o wym. 333x199x180mm	szt.	53.98		
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	4.00		
18.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.15		
19.	ćwierćwałki	m	66.13		
20.	Deski czołowe	m ³	0.10		
21.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.08		
22.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.26		
23.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	0.60		
24.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.15		
25.	drewno opałowe	kg	6.22		
26.	drut stalowy okrągły	kg	2.29		
27.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 3.16*2.46 m - prze- suwne	szt	1.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	2.00		
29.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratka wen- tylacyjną	szt	2.00		
30.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt	1.00		
31.	dyble stalowe	szt.	247.20		
32.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej - rynny półokrągłe 125 mm	m	19.16		
33.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	27.46		
34.	farba emulsyjna	dm ³	99.52		
35.	folia paroizolacyjna	m ²	59.09		
36.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	62.21		
37.	folia wiatroizolacyjna dachowa 1000 g/m2	m ²	105.74		
38.	gaz propan-butan	kg	6.75		
39.	gąsiorzy z blachy powlekanej	m	9.86		
40.	gips szpachlowy	kg	58.16		
41.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	48.56		
42.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.56		
43.	gwoździe pierścieniowe CNA 40	szt	192.00		
44.	gwoździe stolarskie	kg	0.31		
45.	klej	dm ³	0.01		
46.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm - pojedynczy	szt.	1.00		
47.	kotwy stalowe	szt	116.48		
48.	kotwy stalowe FI 12 mm dł. 45 cm	szt	16.00		
49.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	4.00		
50.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.00		
51.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.38		
52.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.15		
53.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x180 mm	m ³	0.73		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.16		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm	m ³	1.50		
56.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	2.17		
57.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	0.82		
58.	ławka kominarska mała	szt.	1.00		
59.	masa asfaltowa	kg	3.63		
60.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	99.54		
61.	nakrętka M12	szt	38.00		
62.	okna jednodzielne - uchylne z tworzywa o wym. 1,26x1,61 m	szt	7.00		
63.	okno dachowe o podwyższonej odporności na wilgoć z funkcją wylazuo wym. 78x140 cm	szt	1.00		
64.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	10.61		
65.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	19.72		
66.	pianka poliuretanowa	kg	1.08		
67.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.71		
68.	Piasek	m ³	30.23		
69.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	43.36		
70.	Płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm	m ²	8.58		
71.	plytka perforowana BMF 80/120 gr. 2mm	szt	1152.00		
72.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	76.37		
73.	plytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	16.75		
74.	plyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	26.08		
75.	plyty styropianowe dach-podłoga gr. 15 cm	m ²	54.43		
76.	plyty styropianowe fasada gr. 16 cm	m ²	26.08		
77.	plyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	125.69		
78.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	30.35		
79.	plyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	4.29		
80.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	60.78		
81.	plyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm	m ²	56.41		
82.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	4.32		
83.	podkładka fi 12	szt	44.00		
84.	podkładka fi 13	szt	16.00		
85.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1.40		
86.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,32 m	szt	7.00		
87.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	77.62		
88.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 10 mm	t	0.80		
89.	pręty zbrojeniowe żebrowane A-IIIN, o śred. 12 mm	t	0.76		
90.	pręty żebrowane A-IIIN, fi 6 mm	t	0.16		
91.	profile stalowe 60CD	mb	13.58		
92.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej - kanał wentylacyjny - dł. 2.33 m (minimalny przekrój 200 cm ²)	szt	2.00		
93.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe (poziome)	szt	26.21		
94.	pustaki wentylacyjne betonowe trojkanałowe (poziome)	szt	47.92		
95.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 100 mm	m	18.95		
96.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	321.81		
97.	siatka z włókna szklanego	m ²	219.31		
98.	silikon	dm ³	1.40		
99.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z naświetlem, ościeżnicą i opaskami 0.98x2,46 m	kpl	1.00		
100.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.43		
101.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	371.47		
102.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.03		
103.	śruba M 16 mm, dł. 300 mm	szt	1.00		
104.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	32.37		
105.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	7.29		
106.	uchwyty do rur spustowych fi 100 mm	kpl.	6.07		
107.	uchwyty do rynien dachowych fi 125 mm	kpl.	37.20		
108.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	38.32		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
109.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm	szt.	9.64		
110.	wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm	m	21.91		
111.	wieszak do poddaszy WP	szt.	19.12		
112.	wkładka wentylacyjna	szt.	29.97		
113.	wkręty	szt.	63.88		
114.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	194.10		
115.	włóknina elastyczna	m ²	22.76		
116.	xylamit popularny	kg	1.35		
117.	zaprawa	m ³	4.50		
118.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.00		
119.	zaprawa cementowa M10	m ³	0.41		
120.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.57		
121.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	1.16		
122.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.02		
123.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	8.11		
124.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	29.54		
125.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	513.15		
126.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	154.29		
127.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1832.50		
128.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	24.71		
129.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.97		
130.	Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm	szt.	4.00		
131.	Złącze kątowe krokwiowo-płatwiowe SFHS-B	szt.	48.00		
132.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.39		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.64		
2.	giętarka do prętów	m-g	8.11		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	0.92		
4.	nożyce do prętów	m-g	9.80		
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1.73		
6.	prościarka do prętów	m-g	7.27		
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.28		
8.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.64		
9.	środek transportowy	m-g	19.62		
10.	wyciąg	m-g	45.94		
11.	żuraw do 5t	m-g	0.21		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	7.60		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.