

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	akrylowy tynk dekoracyjny imitacja desek	kg	17.44		
2.	belki drewniane stropowe strugane czterostronnie nasyczone kl. II 60x120 mm	m ³	0.09		
3.	Beton zwykły C12/15	m ³	6.49		
4.	Beton zwykły C16/20	m ³	1.98		
5.	Beton zwykły C20/25	m ³	24.72		
6.	Beton zwykły C8/10	m ³	3.81		
7.	blacha stalowa powlekana płaska 0.50 mm	m ²	152.70		
8.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	92.12		
9.	blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm	szt.	32.90		
10.	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt.	1426.58		
11.	bloczki betonowe o wym 38x24x12cm	szt.	171.18		
12.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	251.17		
13.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm	szt.	671.51		
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	8.00		
15.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.33		
16.	ćwierćwałki	m	43.10		
17.	deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III	m ³	0.44		
18.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.85		
19.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II lakiero- wane	m ³	0.71		
20.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.26		
21.	drewno opałowe	kg	81.33		
22.	drut stalowy okrągły	kg	4.01		
23.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV fix o wym.1.46x2.31 m	szt.	1.00		
24.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym. 2.46x2.31 m	szt.	1.00		
25.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV rozwierno-uchylne o wym.1.46x2.31 m	szt.	1.00		
26.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m	szt.	1.00		
27.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.06 m z kratka wen- tylacyjną	szt.	1.00		
28.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0.96x2.06 m	szt.	1.00		
29.	Drzwi wew.składane z ościeżnicą i opaskami 0.86x2.31 m	szt.	1.00		
30.	dylbe stalowe	szt.	161.12		
31.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-ryn- ny prostokątne	m	21.79		
32.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne	m	10.14		
33.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSERBIT	kg	32.88		
34.	farba emulsyjna	dm ³	60.43		
35.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.42		
36.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.50		
37.	farba sucha naturalna ziemna	kg	0.95		
38.	folia paroizolacyjna	m ²	56.90		
39.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	101.23		
40.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	61.91		
41.	gaz propan-butan	kg	5.61		
42.	gąsiorzy z blachy powlekanej	m	11.21		
43.	gips szpachlowy	kg	614.97		
44.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	69.38		
45.	gwoździe stolarskie	kg	0.20		
46.	klej	dm ³	0.00		
47.	klej winylowy	kg	1.36		
48.	kołnierz okna dachowego 78x140 cm pojedynczy	szt.	2.00		
49.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	12.31		
50.	kotwy stalowe M16	szt.	14.00		
51.	kotwy stalowe montażowe	szt.	126.32		
52.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	4.00		
53.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	0.45		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.03		
55.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x30mm	m ³	0.14		
56.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x180 mm	m ³	0.47		
57.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x200 mm	m ³	1.99		
58.	lepik asfaltowy na zimno	kg	135.75		
59.	listwy przyścienne z drewna	m	14.34		
60.	łącznik wzdłużny do CD LW	szt.	1.71		
61.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	0.02		
62.	ławka kominiarska mała	szt.	2.00		
63.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	8.38		
64.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4.00		
65.	masa asfaltowa	kg	3.61		
66.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	4.87		
67.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	100.68		
68.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	6.00		
69.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	6.00		
70.	okna z tworzyw PCV uchylne o wym. 0.96 x1.46 m	szt	2.00		
71.	okna trójdzielne, rozwierno-uchylne z tworzywa o wym. 1.46x1.46 m	szt	4.00		
72.	okno dachowe o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
73.	okno dachowe z funkcją wyazu dachowego o wym. 78x140 cm	szt	1.00		
74.	panele podłogowe	m ²	12.85		
75.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	95.88		
76.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej szerokości 100 cm	m	22.43		
77.	pianka poliuretanowa	kg	0.70		
78.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.44		
79.	Piasek	m ³	22.73		
80.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	58.06		
81.	płyty drewnopodobne PLE10 gr. 12 mm	m ²	37.69		
82.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	18.05		
83.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	54.17		
84.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ²	34.25		
85.	płyty styropianowe fasada gr. 17 cm	m ²	161.91		
86.	Płyty styropianowe fundamentowy gr. 15 cm	m ²	36.34		
87.	płyty wodoodporna OSB gr. 18 mm	m ²	3.39		
88.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10 cm	m ²	3.43		
89.	płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 15 cm	m ²	108.63		
90.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1,52 m	szt	3.00		
91.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV I = 1.02 m	szt.	2.00		
92.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	64.52		
93.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 10 mm	t	0.89		
94.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 12 mm	t	0.64		
95.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi 6 mm	t	0.16		
96.	pręty zbrojeniowe żebrowane fi16 mm	t	0.26		
97.	profile CW	m	10.07		
98.	profile stalowe 60CD	mb	10.73		
99.	profile UW	m	3.89		
100.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24.33		
101.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	296.15		
102.	siatka z włókna szklanego	m ²	217.65		
103.	silikon	dm ³	1.37		
104.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z bocznym naświetlem, ościeżnicą i opaskami 0.98x2.06 m	szt	1.00		
105.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.41		
106.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	380.50		
107.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	32.84		
108.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe	kg	0.02		
109.	śruby podkładki i nakrętki	kg	21.83		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
110.	taśma uszczelniająca	m	22.55		
111.	taśma zbrojąca LNG do płyt gipsowo-kartonowych	m	5.76		
112.	tluczeń (wjazd do garażu)	m ³	1.95		
113.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	3.25		
114.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	50.78		
115.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	43.59		
116.	wełna mineralna miękka gr. 10 cm	m ²	5.47		
117.	wiatrownice z blachy powlekanej wys. 22.5 cm	m	18.38		
118.	wieszak do poddaszy WP	szt.	15.10		
119.	wkładka wentylacyjna	szt.	10.35		
120.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	18.41		
121.	wkręty	szt.	306.93		
122.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	65.38		
123.	woda	m ³	0.08		
124.	xylamit popularny	kg	1.31		
125.	zaprawa cementowa M 80	m ³	5.83		
126.	zaprawa cementowa M12	m ³	3.65		
127.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.69		
128.	zaprawa cementowo-wapienna M5	m ³	0.37		
129.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.02		
130.	zaprawa cementowo wapienna M15	m ³	4.44		
131.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	17.55		
132.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	450.42		
133.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1898.27		
134.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.54		
135.	Zbiorniczki przelewowe przy rurach spustowych PCV 100 mm	szt.	2.00		
136.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.40		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.66		
2.	giętarka do prętów	m-g	9.18		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	0.89		
4.	nożyce do prętów	m-g	11.10		
5.	piła do ciecia płytek	m-g	0.36		
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.07		
7.	prościarka do prętów	m-g	8.23		
8.	samochód dostawczy	m-g	1.04		
9.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.57		
10.	środek transportowy	m-g	24.37		
11.	ubijak spalinowy	m-g	0.64		
12.	wyciąg	m-g	54.70		
13.	żuraw do 5t	m-g	1.29		
14.	żuraw okienny przenośny	m-g	9.02		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.