

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Beton zwykły C12/15	m ³	15.87		
2.	Beton zwykły C16/20	m ³	6.62		
3.	Beton zwykły C20/25	m ³	4.77		
4.	Beton zwykły C25/30	m ³	8.15		
5.	Beton zwykły C8/10	m ³	3.72		
6.	blacha powlekana płaska	m ²	12.62		
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1048.04		
8.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1117.89		
9.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	958.89		
10.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	849.14		
11.	cegła budowlana pełna	szt.	209.05		
12.	cegła budowlana pełna klinkierowe	szt.	197.05		
13.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany	t	0.23		
14.	ćwierćwałki	m	109.61		
15.	Deski czołowe	m ³	0.38		
16.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1.59		
17.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.30		
18.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.07		
19.	drewno opałowe	kg	142.41		
20.	drut stalowy okrągły	kg	0.97		
21.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 0,96x2,33 m	szt	1.00		
22.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV o wym. 2,46x2,33 m	szt	2.00		
23.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm	szt	5.00		
24.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 cm z kratka wentylacyjną	szt	2.00		
25.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 cm	szt	1.00		
26.	Drzwiczki rewizyjne	szt	2.00		
27.	dyble stalowe	szt.	409.76		
28.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - rynny półokrągłe 12,5 cm	m	24.61		
29.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	48.66		
30.	farba emulsyjna	dm ³	135.03		
31.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.54		
32.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.65		
33.	folia paroizolacyjna	m ²	117.26		
34.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m2	m ²	245.19		
35.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	135.30		
36.	gaz propan-butan	kg	12.08		
37.	gąsiory z blachy powlekanej	m	22.19		
38.	gips budowlany szpachlowy	t	0.26		
39.	gips szpachlowy	kg	66.68		
40.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.29		
41.	gwoździe stalowe galwanizowane	kg	11.60		
42.	gwoździe stolarskie	kg	0.51		
43.	klej winylowy	kg	9.29		
44.	kołki rozporowe	kpl	107.29		
45.	komin z pustaków Tonda Plus z kanałem wentylacyjnym l= 6, 23m	szt	2.00		
46.	kotwy stalowe	szt	175.22		
47.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	6.00		
48.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.00		
49.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	4.70		
50.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 160x160 mm	m ³	0.87		
51.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 38x200 mm	m ³	0.06		
52.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 50x25 mm	m ³	0.42		
53.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 60x160 mm	m ³	0.45		
54.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	94.23		
55.	listwy drewniane	m	6.22		
56.	listwy przyściennne z drewna	m	97.96		
57.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1.99		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58.	ławka kominiarska mała	szt.	1.00		
59.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	87.05		
60.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	2.00		
61.	masa asfaltowa	kg	7.89		
62.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	119.95		
63.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	8.00		
64.	nadproża prefabrykowane L19/N/180	szt	12.00		
65.	nadproża prefabrykowane L19/N/270	szt	4.00		
66.	okna z tworzyw PCV o wym. 0,96x1,18 m	szt	1.00		
67.	okna z tworzyw PCV o wym. 1,46x1,48 m	szt	6.00		
68.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	1.00		
69.	panele drewniane	m ²	20.05		
70.	panele podłogowe	m ²	87.83		
71.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	91.79		
72.	pasy nadrynnowe z blachy powlekanej	m	25.32		
73.	pianka poliuretanowa	kg	1.79		
74.	pianka poliuretanowa	dm ³	9.18		
75.	Piasek	m ³	63.56		
76.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	25.78		
77.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm,	m ²	29.43		
78.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	31.77		
79.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	20.23		
80.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozoodporna na taras i schody zew.	m ²	50.43		
81.	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	234.52		
82.	płyty styropianowe dach-podłoga gr. 20 cm	m ²	118.39		
83.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	40.11		
84.	płyty styropianowe fasada gr. 22 cm - elewacja poddasza i słupy	m ²	103.72		
85.	Płyty styropianowe fundamentowy - gr. 18 cm - izolacja fundamentów	m ²	51.33		
86.	płyty z wełny mineralnej miekka gr. 15 cm - poddasze	m ²	266.11		
87.	płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 5 cm	m ²	12.89		
88.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 8 cm - ściana garażu wew.	m ²	10.99		
89.	podkładowa masa tynkarska	kg	3.14		
90.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV l= 1,02 m	szt	1.00		
91.	podokienniki wewnętrzny komorowy PCV l= 1,52 m	szt	6.00		
92.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	138.89		
93.	pręty zbrojeniowe żebrowane 12 mm	t	0.40		
94.	pręty zbrojeniowe żebrowane 6 mm	t	0.11		
95.	pustaki wentylacyjne betonowe dwukanałowe poziome	szt	77.75		
96.	pustaki wentylacyjne betonowe trójkanałowe	m	12.02		
97.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3.40		
98.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	6.02		
99.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	15.04		
100.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	721.09		
101.	siatka z włókna szklanego	m ²	267.71		
102.	silikon	dm ³	1.68		
103.	sklejka iglasta wodoodporna gr. 12 mm	m ³	0.03		
104.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne stalowe - o wym. 0,86x2,06	szt	1.00		
105.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0.98x2,32 m	kpl	2.00		
106.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2.74		
107.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	445.83		
108.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	338.25		
109.	środek gruntujący Eurolan TG 5	kg	1.29		
110.	śruby podkładki i nakrętki	kg	20.00		
111.	taśma	m	141.84		
112.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	4.82		
113.	uchwyty do rynien dachowych fi 12,5 cm	kpl.	47.78		
114.	uszczelki	m	43.12		
115.	uszczelki do pokrycia dachowego	m	24.61		
116.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	42.26		
117.	wkręty do płyt gipsowych	kg	5.83		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
118.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	411.02		
119.	włóknina elastyczna	m ²	13.53		
120.	woda	m ³	0.10		
121.	xylamit popularny	kg	1.81		
122.	zaprawa	m ³	0.43		
123.	zaprawa cementowa M 80	m ³	2.63		
124.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.24		
125.	zaprawa cementowa M12	m ³	7.16		
126.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.40		
127.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.25		
128.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.03		
129.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	8.75		
130.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	35.31		
131.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	743.44		
132.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1792.49		
133.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	199.46		
134.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	1.13		
135.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.03		
136.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.56		
137.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.93		
2.	gietarka do prętów	m-g	2.40		
3.	koparka gąsienicowa	m-g	0.94		
4.	nożyce do prętów	m-g	2.89		
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.06		
6.	prościarka do prętów	m-g	2.15		
7.	samochód dostawczy	m-g	3.77		
8.	Spych.gąsienicowa	m-g	0.89		
9.	środek transportowy	m-g	26.93		
10.	wyciąg	m-g	75.00		
11.	żuraw do 5t	m-g	0.58		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	9.06		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.