

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=400 cm	szt	19.0000		
2.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=500 cm	szt	11.0000		
3.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA - L=200 cm	szt	11.0000		
4.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=480 cm	szt	1.0000		
5.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=520 cm	szt	8.0000		
6.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=560 cm	szt	1.0000		
7.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=600 cm	szt	10.0000		
8.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=640 cm	szt	10.0000		
9.	belki stropowe prefabrykowane żelbetowe - TERIVA L=340 cm	szt	4.0000		
10.	Beton zwykły (C20/25)	m ³	25.3053		
11.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m ³	26.2073		
12.	Beton zwykły C8/10	m ³	10.0971		
13.	blacha powlekana płaska	m ²	30.8841		
14.	blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm	kg	18.1500		
15.	Bloczek betonowy o wym.38x24x12cm	szt	1298.4300		
16.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	545.2380		
17.	Bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm - na palecie	szt	1291.3404		
18.	bramy garażowe kompletne segmentowa aluminiowe 5,0x2,15 m - ocieplona	szt	1.0000		
19.	cegła budowlana klinkierowa	szt.	618.1319		
20.	cegła budowlana pełna	szt	2541.6431		
21.	Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-worko- wany	t	0.7050		
22.	ćwierćwałki	m	98.5256		
23.	dachówka ceramiczna zakładkowa	szt.	6170.4800		
24.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	4.0000		
25.	Deski czołowe	m ³	0.2808		
26.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	1.6389		
27.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.2016		
28.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.8525		
29.	deski iglaste obrzynane nasyczone gr. 19-25 mm kl.II - elewa- cyjne	m ³	1.5600		
30.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.6415		
31.	drewno opałowe	kg	292.4333		
32.	drut stalowy okrągły	kg	1.4562		
33.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV - okna dwudzielne o wym. 1, 76x2,33 m	szt	2.0000		
34.	drzwi balkonowe z tworzyw PCV - okna fix o wym. 1,76x2,33 m	szt	2.0000		
35.	Drzwi wew. stalowe z ościeżnicą o szer. 0,86 m - szer. 80 cm	szt	2.0000		
36.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m	szt	3.0000		
37.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,86x2,06 m z kratką wen- tylacyjną	szt	3.0000		
38.	Drzwi wew. z ościeżnicą i opaskami 0,96x2,06 m	szt	1.0000		
39.	Drzwiczki rewizyjne	szt	1.0000		
40.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	106.3754		
41.	dyble stalowe	szt.	368.3200		
42.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej-ryn- ny półokrągłe	m	70.2048		
43.	emulsja asfaltowa izolacyjna np. DYSPERBIT	kg	41.7261		
44.	emulsja gruntująca	kg	5.1142		
45.	farba emulsyjna	dm ³	147.2612		
46.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.4100		
47.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.6920		
48.	farba sucha naturalna ziemna	kg	1.2154		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49.	folia paroizolacyjna	m ²	183.5449		
50.	folia paroprzepuszczalna dachowa 1000 g/m ²	m ²	339.3764		
51.	gaz propan-butan	kg	16.6859		
52.	gąsior dachowy ceramiczny	szt.	115.3880		
53.	gips szpachlowy	kg	61.3756		
54.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	133.1864		
55.	gwoździe stolarskie	kg	0.4604		
56.	impregnat	kg	1.9428		
57.	klej winylowy	kg	10.0056		
58.	kostka betonowa gr. 8 cm	m ²	19.0650		
59.	kotwy stalowe	szt	185.0517		
60.	kratki wentylacyjne-żaluzje - w kominie ponad dachem	szt	8.0000		
61.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	8.0000		
62.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 100x200 mm	m ³	0.3432		
63.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 140x200 mm	m ³	0.2392		
64.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym 90x200 mm	m ³	7.4568		
65.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II o wym. 140x140 mm	m ³	2.9884		
66.	leje spustowe - prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	szt.	5.0000		
67.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	198.2910		
68.	listwy przyściennne z drewna	m	105.5136		
69.	łaty iglaste wymiarowe kl.I 20x30 mmm	m ³	0.1922		
70.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	3.4807		
71.	ławka kominiarska mała	szt.	2.0000		
72.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	428.2886		
73.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	4.0000		
74.	masa asfaltowa	kg	11.2315		
75.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	110.5280		
76.	nadproża prefabrykowane L19/N/120	szt	18.0000		
77.	nadproża prefabrykowane L19/N/150	szt	2.0000		
78.	nadproża prefabrykowane L19/N/210	szt	8.0000		
79.	nasady wentyl.(komplety) z linkami odciągów.	kpl	3.0000		
80.	okna z tworzyw PCV dwudzielne o wym. 1,76x1,48 m	szt	2.0000		
81.	okna z tworzyw PCV jednodzielne o wym. 0,86x0,88 m	szt	2.0000		
82.	okna z tworzyw PCV jednodzielne o wym. 0,86x1,48 m	szt	1.0000		
83.	okna z tworzyw PCV jednodzielne o wym. 1,16x1,18 m	szt	1.0000		
84.	panele podłogowe	m ²	94.5984		
85.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	187.3591		
86.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 126 cm	szt	1.0000		
87.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 184 cm	szt	4.0000		
88.	parapet systemowy z blachy powlekanej szer. 28 cm i dł. 96 cm	szt	3.0000		
89.	pianka poliuretanowa	kg	2.1489		
90.	pianka poliuretanowa	dm ³	8.2708		
91.	Piasek	m ³	68.3080		
92.	Płytki Gres wym.30,0x30,0x1,0cm, gat.I	m ²	37.1448		
93.	Płytki klinkierowe elewacyjne 25x12x2,5cm	m ²	12.1238		
94.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - glazura na ściany	m ²	29.6259		
95.	płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm - terakota mrozooodpor- na na taras i schody zew.	m ²	33.4387		
96.	Płyty styropianowe (dach-podłoga) gr. 20 cm - posadzka na parterze	m ²	133.2450		
97.	Płyty styropianowe (fundamentowy) gr. 12 cm	m ²	67.4037		
98.	płyty styropianowe fasada gr. 15 cm	m ³	1.6146		
99.	płyty styropianowe fasada gr. 18 cm	m ²	26.6543		
100.	płyty styropianowe fasada gr. 20 cm	m ²	139.7771		
101.	płyty z wełny mineralnej twarde gr. 5 cm - ściana garażu wew.	m ²	54.0509		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
102.	płyty z wełny mineralnejm miękkiej gr. 30 cm	m ²	175.2020		
103.	Płytystyropianowe (parkingowy) gr. 15 cm - garaż	m ²	35.2275		
104.	podkład betonowy C12/15	m ³	17.1866		
105.	podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki	szt.	7774.8048		
106.	podkładowa masa tynkarska	kg	27.0678		
107.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	191.8879		
108.	pręty zbrojeniowe żebrowane 12 mm	t	1.5443		
109.	pręty zbrojeniowe żebrowane 6 mm	t	0.4723		
110.	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	224.5980		
111.	pustaki stropowe TERIVA	szt.	929.5024		
112.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6.6156		
113.	Roztwór asfaltowy izolacyjny ABIZOL P	kg	13.2135		
114.	rury dymowa z krzemionki fi 220 mm	m	8.7000		
115.	rury spalinowe ze stali kwasoodpornej - średnica dobrana do przekroju wylotu spalin z kotła (fi 125 mm)	m	7.7000		
116.	Rury spustowe prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fi 10 cm	m	17.7675		
117.	siatka stalowa z prętów fi 6 mm oczka 10x10 cm	kg	871.9026		
118.	siatka z włókna szklanego	m ²	271.6511		
119.	silikon	dm ³	1.5218		
120.	skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicą i opaskami 0, 92x2,31 m	szt	2.0000		
121.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.6138		
122.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	704.4408		
123.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	3.9371		
124.	śruby podkładki i nakrętki	kg	69.5884		
125.	tłuczeń (wjazd do garażu)	m ³	3.0132		
126.	uchwyty do rur spustowych fi 10 cm	kpl.	5.6925		
127.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	136.3200		
128.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	878.1611		
129.	wewnętrzne podokienniki drewniane dł. 126 cm	szt	1.0000		
130.	wewnętrzne podokienniki drewniane dł. 186 cm	szt	2.0000		
131.	wewnętrzne podokienniki drewniane dł. 96 cm	szt	3.0000		
132.	wkładka wentylacyjna dachowa - przy układaniu folii	szt.	61.7048		
133.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	784.8500		
134.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	138.7868		
135.	Wyłazy dachowe termoizolacyjne 54x83 cm	szt	1.0000		
136.	xylomit popularny	kg	3.4705		
137.	zaprawa	m ³	1.1662		
138.	zaprawa cementowa M 80	m ³	4.0669		
139.	zaprawa cementowa M10	m ³	2.5969		
140.	zaprawa cementowa M12	m ³	12.1074		
141.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.9815		
142.	zaprawa cementowo-wapienna M10	m ³	1.0560		
143.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	1.7385		
144.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0385		
145.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	11.3641		
146.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	34.4350		
147.	zaprawa klejąca do płytek ceramicznych	kg	601.5305		
148.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	84.0408		
149.	zaprawa klejowa do styropianu	kg	1269.4920		
150.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	619.0109		
151.	zaprawa klejowa klinkieru	m ³	0.4296		
152.	Zaprawa murarska do cegieł klinkierowych	kg	632.9600		
153.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.4724		
154.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.7267		
155.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.2112		
2.	giętarka do prętów	m-g	9.4896		
3.	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)'	m-g	5.5293		
4.	koparka gąsienicowa 1.20 m3	m-g	1.0033		
5.	nożyce do prętów	m-g	11.4666		
6.	piła do ciecía płytek	m-g	0.6510		
7.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1.6739		
8.	prościarka do prętów	m-g	8.5011		
9.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	7.6642		
10.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	3.0810		
11.	Spych.gąsienicowa 74kW (1)'	m-g	1.7032		
12.	środek transportowy	m-g	36.5427		
13.	ubijak spalinowy	m-g	0.9858		
14.	wyciąg	m-g	191.4288		
15.	żuraw okienny przenośny	m-g	13.8866		
16.	żuraw samochodowy	m-g	3.2138		
				RAZEM	

Słownie:

UWAGA:

Niniejsze zestawienie materiałów i robót ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamówienia.

Podane ilości i asortyment materiałów, po uwzględnieniu zmian na etapie adaptacji projektu, należy zweryfikować na budowie.