

RODZAJE ŚCIAN

SF1
24.0
2 x dyspersyt
17.0
styropian
1.0
plytki klinckowe od poziomu terenu, do poziomu +0,05

SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blaczkzi z betonu kornorkoweg
24.0	styroplan
0.5	tylnk mineralny
SZ2	

SF2	ściana fundamentowa w osi F
24.0	blocki betonowe

1.0	tyln cementowo-wapienny
24.0	blocki z betonu komórkowego
20.0	styropian

	dochówka ceramiczna płaska
4.0	łaty drewniane 6x4
2.5	kontrłaty drewniane 5x2,5
20.0	folia wysokoproporopruszczalna
10.0	krakwie 8x20 / weta mineralna
	ruszt / weta mineralna
	parozalocja – folia PE
2.5	pyty gk (E50)

SF3	
24.0	blocki betonowe
	2 x dysperbit
170	stworzön

12.0	cedru kłobocznego
SZ3	
1.5	tylnik cementowo-wapienny
24.0	blachy z blachą komórkową

białki betonowe/ od poziomu terenu, do poziomu +0,05 cegła klinowa gr. 12cm

20.0	stropian
	zaprawa klejowa na siatce
2.0	szczębelina powietrzna
1.9	liśćwka drewniana na ruszcie


SZ4	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
20.0	stropian
0.5	tynk mineralny

SW1	
1.5	tynk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komorkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo-wapienny

SW3	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blozki z betonu komorkowego
8.0	welna mineralna
0.5	tylnk mineralny na siatce

SW4	
1.5	tynk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
8.0	wetna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce



EGZEMPLARZ POKAZOWY

1. Wymylny otworów w świetle muru pod stolarzkę okienną i drzwiową, dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
2. Kominy przechodzące przez strefę nie ogrzewaną budynku i ponad połacią dachu izolować termicznie np. warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm.
3. Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych do poziomu 50 cm ponad teren, wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.

4. W miejscu projektowanego kominka wzmocnić posadzkę. W projekcie przyjęto dwa warianty ocieplenia: 1) podł. dach. 2) bez podł. dach. W zależności od sposobu użytkowania dachu, należy wybrać jeden z wariantów.
 5. - przy poddaszu użytkowym - zastosować w systemie: 1) płyty g-k, gr. 2 x 1,25cm, mocowanymi do rusztu systemowego. Na stropie ułożyć płyty styropianu akustycznego 10cm, które będą przyczepione cementową, zbrojoną, gr. 4cm, na szkieletach z drzewa, 100x100, N=80 poz. 30cm.
 - przy domu parterowym, pozostawić ocieplenie na stropie
- W podł. dachu zastosować warstwę: dachową ceramiczną, tynk, kontrakt oraz tynk wysokoparopropuszczałą.
- Przebieg prac nad projektem*

PRZEMÓW A-A		BRANŻA	
DOM Murator		1:50	
Miejsce: Wlasny kąt		ARCH.	
OBIEKT	BUDOWA WYDORODZINIAJĄCA STOLARY		
ADRES BUDOWY	miejscowość, ulica, nr domu, nr ew. upr. bud. (Krajowy Rejestr Budowlany)		
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Ewa Krawiec		
AUTOR ADAPTACJI	mgr ew. upr. bud. (Krajowy Rejestr Budowlany)		
WYMAGANIA		nr rys	
M.M. MURATOR PROJEKTOWA		A6	
Sp. z o.o.		- 2013	